

質疑回答書

工事番号・名称

03国補学建委第10号-1 喜須来小学校体育館大規模改造建築主体工事

番号	質 問 事 項	回 答
1	特記事項に別途解体工事が7/21に着工とありますが、仮設足場を本工事での使用となっています。足場が10m以上かつ設置期間が60日以上となりますので労基に届出を着手30日前に出す必要があります。工期等の考慮はしていただけるのでしょうか。(※道路上に足場が出る場合がありますので、道路・占用許可が必要になる場合もあります。)	工期等は考慮します。
2	仮設足場が内訳で枠組み足場W1200となっています。くさび緊結式足場(ビケ足場等)での施工でもよろしいでしょうか。	変更は可能ですが、アスベスト除去工事との協議が必要です。
3	直接仮設工事の内部棚足場(ギャラリーから上部)の数量が内訳書にて場外周(H=7.2m)枠組み足場91㎡となっています。内部外周部に足場組を施工すると数量が少ないと思われます。数量及び単価の調整は可能でしょうか。	ステージ側以外の3辺の数量と考えています。実施により必要な場合は調整可能です。
4	工事進入口にキャスターゲート等の設備は必要なしと考えてよろしいでしょうか。(※既設の門扉を使用可能ですか。)	既設の門扉を使用可能です。
5	仮設工事の足場シート貼は、メッシュシートでよろしいでしょうか。	かまいません。
6	外部足場が特記にて手摺先行型となっています。足場の設置工法は手摺先送り方式でよろしいでしょうか。	かまいません。
7	外壁塗膜処理が別途工事となっています。解体工事での躯体などの破損が発生し本工事では補修を行うのですか。その際は外壁調査後の数量変更の増減対象として考えてよろしいでしょうか。	アスベスト除去工事では躯体が破損した場合、補修は本工事の設計変更により対応します。
8	内装工事にカーテン及びレールの新設がありますが、撤去工事の内訳書にて撤去処分の明記がありません。カーテンの処分は必要無しでしょうか。	工期内の設計変更で追加します。
9	便所等の壁仕上は図面にて陶器質タイルまたは、メラミン化粧板と仕上表に記載があります。どちらの仕上げを採用してもいいという解釈でしょうか。	どちらでも可です。

番号	質 問 事 項	回 答
10	屋根コロニアルの押え水切等が内訳書にてt=0.4となっています。図面仕上げ表にはt=0.35となっています。図面が正でよろしいでしょうか。	図面が正です。
11	外立面新規に取り換えるLSDの額縁が図面上木額縁に見えますが、内訳書に木工事が無いため、仕様がわかりません。仕様をご指示ください。	鋼製建具のみを撤去で現在の木枠は残して考えています。
12	撤去工事の内訳書に電気・機械設備等の処分のみがあります。機器等の撤去は別途工事として考えてよろしいでしょうか。	かまいません。
13	外部縦樋・軒樋が新設になりますが、カラーVPとし考えていたらよろしいでしょうか。	かまいません。
14	外部縦樋が現在道路側に衝突防止の鋼管がSTK φ125あります。鋼管の撤去再取付が内訳書に記載がないので、樋の取替は、鋼管の上部からとして考えてよろしいでしょうか。	かまいません。
15	壁有孔シナベニアの張替工事の範囲はギャラリーの床からの上部及び新設開口部廻りの補修として考えてよろしいでしょうか。	かまいません。
16	コートライン等の詳細図がありません。コートの位置関係は現況復旧として考えてよろしいでしょうか。	基本的には現況復旧ですが、施工前には学校との協議が必要です。
17	体育機器の詳細図がないのでメーカーの選定はA-1に記載のある業者として考えてよろしいでしょうか。	かまいません。
18	便所のコンクリートスラブ上の土間コンクリート打設工事は無筋コンクリートとして考えてよろしいでしょうか。	かまいません。
19	別途発注のアスベスト除去工事の足場は本体工事の足場を使用とのことですが、同時施工もあるとの判断でよろしいのでしょうか。	同時施工は考えておりません。
20	音が発生する作業もありますが、外部足場のシート養生は、防音対策がとれているものと判断してよろしいのでしょうか。	メッシュシート貼としています。