

質疑回答書^{NO.1}

工事名：07国補生建委第24号-1

旧八幡浜市立図書館移築建築主体工事

八幡浜市産業建設部建設課

質 疑	回 答
1. 断熱材のイゾベールスタンダードについて ・床及び壁の 105mm 密度の指定はありますか。 ・天井の 115mm 密度の指定はありますか。	1. イゾベールスタンダードの密度について、床・壁・天井共に 16kg/m ² 以上です。天井の厚さは、設計書記載の通り t 155 です。
2. ナラベニヤは突板張りでいいでしょうか。	2. 突板張りで構いません。
3. イビボードウィルヘル t=0.95 の使用場所はどこですか。 ※メラミン化粧板とは商品が異なります。	3. トイレの壁で使用します。設計書 P97 では「メラミン化粧板 t3 イビボードウィルヘル t0.95」、A-仕上げ表では「メラミン化粧板 t3」、A-28 展開図 8・A-29 展開図 9 では「メラミン化粧合板」と記載しておりますがイビボードウィルヘル t0.95 で積算をお願いします。
4. 防虫網（基礎下・軒裏）こちらのメーカー及び品番の指定をお願い致します。	4. BSF-1518/城東テクノ同等でお願い致します。
5. サイディングは何ミリを使用しますか。また、塗装品でしょうか。	5. 防火構造 PC030BE-9201 を満たす製品であれば厚さ・塗装品かは問いません。
6. 屋外階段の連結ボルトは S10T M16 でよろしいですか。	6. 問題ありません。
7. 屋外階段の踏面（L30*30*6）は、サイズが規格外のため L30*30*5 で代用してよろしいでしょうか。	7. 問題ありません。

質疑回答書^{NO. 2}

工事名：07国補生建委第24号-1

旧八幡浜市立図書館移築建築主体工事

八幡浜市産業建設部建設課

質 疑	回 答
8. 屋外階段の支柱（L40*40*6）は、サイズが規格外のためL40*40*5 で代用してよろしいでしょうか。	8. 問題ありません。
9. 上部の手摺の端部は固定が必要でしょうか。	9. エンドプレートビス止めとしてください。
10. 外部階段・手摺の SOP 塗装は塗装工事または金属工事どちらに含まれますか。	10. 屋外階段・手摺の塗装は、塗装工事の DP2 級（外部）鉄部、同上素地ごしらえ鉄部、錆止め塗装鉄部に含まれます。SOP 塗装ではありません。
11. 基礎伏図及び鉄筋のピッチなどはどの図面から確認すればよろしいでしょうか。数量表と照らし合わせるために必要です。	11. 本館については、2, 構造図（本館）S-07 基礎伏図、離れについては、3, 構造図（離れ）S-07 基礎伏図、ポーチについては4, 構造図（ポーチ）S-06 各伏図・軸組図・部材リストをご確認ください。